

Znak sprawy: MFWWP/RZP-PN/150/2014

Mokotowska Fundacja Warszawianka
Wodny Park
Ul. Merliniego 4
02-511 Warszawa

Warszawa, dnia 01.07.2014r.

ZMIANA TREŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto wyłączone zgodnie z art. 4 pkt 8 ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 757 z póź. zm.) na: **wykonanie prac remontowo – budowlanych w obiekcie MFWWP – Wodny Park.**

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zmienia treść zamówienia w następujący sposób:

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia -Formularz cenowy” –
 - a. pkt. 2 „Zadanie 2” zmianie ulega termin wykonania. Wpisany termin wykonania 06-08 września br. zastępuje się terminem wykonania 05-06 września br.
 - b. Pkt. 5 „Zadanie 5” zmianie ulega termin wykonania. Wpisany termin wykonania 09-10 września br zastępuje się terminem wykonania 05-06 września br.

Dotychczasowy formularz cenowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zastępuje się załącznikiem nr 1A do zapytania ofertowego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2014r. do godz. 15.00

W załączeniu:

1. Zmieniony :Formularz cenowy” zał. nr 1A do zapytania ofertowego

Prezes Fundacji

Dariusz Pastor

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy
 Roboty remontowo – budowlane w obiekcie Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

L.p.	Zakres robót do wykonania	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN	Termin wykonania
	Roboty remontowo – budowlane do bieżącego wykonania					
1	<p>Zadanie 1 Wymiana okładzin ceramicznych na murze oporowym parkingu południowego polegający na - - skuciu istniejących płytek 10 x 20 cm, - przygotowanie powierzchni pod wykonanie, - przyklejenie nowych płytek ceramicznych 10x20 cm i wykonanie fug tytanowych.</p> <p>Płytki ceramiczne dostarczy Zamawiający, pozostałe materiały dostarcza Wykonawca.</p>	m ²	51			Wykonanie bieżące do 30 września 2014r
	Roboty remontowo – budowlane do wykonania w okresie przerwy technologicznej – wrzesień 2014 r					
2	<p>Zadanie 2 Naprawa ścian i posadzek w komorach przelewowych KP 1 polegająca na wymianie izolacji ciężkiej obejmująca: - usunięcie starej odpadającej izolacji, - przygotowanie powierzchni, - dwukrotne szlamowanie zaprawą uszczelniającą powierzchni ścian i posadzek o powierzchni ok. 71 m²</p> <p>Materiały dostarcza Wykonawca.</p>	m ²	71			05 – 06 września br

3	<p>Zadanie 3 Wymiana płytek ceramicznych 10 x 20 cm na elewacji ogrodu zimowego wraz ze skuciem starej okładziny, wykonanie fug tytanowych Płytki ceramiczne 10 x 20 cm dostarczy Zamawiający, Fugę tytanową oraz pozostałe materiały dostarcza Wykonawca</p>	m ²	14			08 – 18 wrzesień br
4	<p>Zadanie 4 Wymiana/uzupełnienie dylatacyjnych spoin silikonowych szerokich 12mm w posadzkach wewnątrz obiektu. Materiały dostarcza Wykonawca.</p>	mb	60			Sukcesywnie 08 – 19 wrzesień br
5	<p>Zadanie 5* Wymiana odspojonych płytek ceramicznych w dnie basenu sportowego 12,5x25 cm, fugi epoksydowe – płytki Zamawiającego (w ok. 10 miejscach), – pozostałe materiały dostarczy Wykonawca.</p> <p><u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP2</u> Szacowana ilość do 25 m².</p>	m ²	25			05 – 06 wrzesień br
6	<p>Zadanie 6* Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP2 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych</p> <p><u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP2</u> Szacowana ilość do 50 szt.</p>	m ²	3,13			11-13 września br.

7	Zadanie 7* Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP3 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych <u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP3</u> Szacowana ilość do 100 szt.	m ²	6,25			11-13 września br
8	Zadanie 8* Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP4 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych <u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP4</u> Szacowana ilość do 100 szt.	m ²	6,25			10-12 września br.

Wykonanie prac jw. obejmuje również wywóz gruzu i śmieci pobudowanych.

*Uwaga: Wykonanie zadań Nr 5 – 8 uzależnione od wyników oceny po opróżnieniu z wody niecek basenowych oraz komór przelewowych KP 2, 3, 4.
 Po ustalenie ilościowym zakresu prac, zostanie złożone Wykonawcy zamówienie uzupełniające na wykonanie zadań Nr 5 - 8.

Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

.....
 (Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

