

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy
Roboty remontowo – budowlane w obiekcie Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

L.p.	Zakres robót do wykonania	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN	Termin wykonania
	Roboty remontowo – budowlane do bieżącego wykonania					
1	<p>Zadanie 1 Wymiana okładzin ceramicznych na murze oporowym parkingu południowego polegający na - - skuciu istniejących płytek 10 x 20 cm, - przygotowanie powierzchni pod wykonanie, - przyklejenie nowych płytek ceramicznych 10x20 cm i wykonanie fug tytanowych.</p> <p>Płytki ceramiczne dostarczy Zamawiający, pozostałe materiały dostarcza Wykonawca.</p>	m ²	51			Wykonanie bieżące do 30 września 2014r
	Roboty remontowo – budowlane do wykonania w okresie przerwy technologicznej – wrzesień 2014 r					
2	<p>Zadanie 2 Naprawa ścian i posadzek w komorach przelewowych KP 1 polegająca na wymianie izolacji ciężkiej obejmująca: - usunięcie starej odpadającej izolacji, - przygotowanie powierzchni, - dwukrotne szlamowanie zaprawą uszczelniającą powierzchni ścian i posadzek o powierzchni ok. 71 m²</p> <p>Materiały dostarcza Wykonawca.</p>	m ²	71			06 – 08 września br

3	<p>Zadanie 3</p> <p>Wymiana płytek ceramicznych 10 x 20 cm na elewacji ogrodu zimowego wraz ze skuciem starej okładziny, wykonanie fug tytanowych</p> <p>Płytki ceramiczne 10 x 20 cm dostarczy Zamawiający,</p> <p>Fugę tytanową oraz pozostałe materiały dostarcza Wykonawca</p>	m ²	14			08 – 18 wrzesień br
4	<p>Zadanie 4</p> <p>Wymiana/uzupełnienie dylatacyjnych spoin silikonowych szerokich 12mm w posadzkach wewnątrz obiektu.</p> <p>Materiały dostarcza Wykonawca.</p>	mb	60			Sukcesywnie 08 – 19 wrzesień br
5	<p>Zadanie 5*</p> <p>Wymiana odspojonych płytek ceramicznych w dnie basenu sportowego 12,5x25 cm, fugi epoksydowe – płytki Zamawiającego (w ok. 10 miejscach),</p> <p>– pozostałe materiały dostarczy Wykonawca.</p> <p><u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP2</u></p> <p>Szacowana ilość do 25 m².</p>	m ²	25			09 – 10 wrzesień br
6	<p>Zadanie 6*</p> <p>Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP2 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych</p> <p><u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP2</u></p> <p>Szacowana ilość do 50 szt.</p>	m ²	3,13			11-13 września br.

7	Zadanie 7* Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP3 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych <u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP3</u> Szacowana ilość do 100 szt.	m ²	6,25			11-13 września br
8	Zadanie 8* Wykonanie napraw w komorze przelewowej KP4 polegających na wymianie odspojonych płytek ceramicznych o wymiarach 25 x 25 cm wraz wykonaniem fug epoksydowych <u>Dokonanie oceny możliwe po opróżnieniu z wody niecki basenowej oraz komory KP4</u> Szacowana ilość do 100 szt.	m ²	6,25			10-12 września br.

Wykonanie prac jw. obejmuje również wywóz gruzu i śmieci pobudowanych.

*Uwaga: Wykonanie zadań Nr 5 – 8 uzależnione od wyników oceny po opróżnieniu z wody niecek basenowych oraz komór przelewowych KP 2, 3, 4.
 Po ustalenie ilościowym zakresu prac, zostanie złożone Wykonawcy zamówienie uzupełniające na wykonanie zadań Nr 5 - 8.

Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

.....
 (Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

